

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty Malarskie
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w lubnianach

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Pawelec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Kochanek
DATA OPRACOWANIA : piątek, 27 maj 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 27 maj 2022

Data zatwierdzenia

Kierownik Referatu Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej


Łukasz Kochanek

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Marcin Pawelec
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. OPL/0767/OWOK/12

Inspektor ds. budownictwa


Marcin Pawelec

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m ²	.	
d.1	1651-05	2,57 m - montaż	m ²	671,020	
		84,3+586,72			
				RAZEM	671,020
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - (neutralizacja środkiem powierzchni Tenzi Top Efekt Moss (lub równoważne) na porost glonów i mchów - Szkoła	m ²		
d.1	1204-08	586,72	m ²	586,720	
				RAZEM	586,720
3	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych - Malowanie farbami silikonowymi Sigma Siloxan Topcoat (lub równoważne) - Szkoła	m ²		
d.1	1519-01	586,72	m ²	586,720	
				RAZEM	586,720
4	KNR-W 2-02	Wykonanie wyprawy tynkarskiej wraz z warstwą zbrojącą oraz malowaniem na łączniku Szkoła- budynek mieszkalny	m ²		
d.1	1519-01	84,3	m ²	84,300	
				RAZEM	84,300
5	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m ²		
d.1	1651-05	2,57 m - demontaż	m ²	671,020	
		671,020			
				RAZEM	671,020